



## B-B METSZET M=1:100



## A-A METSZET M=1:100



## FÖDÉMRÉTEGZÖDÉSEK:

- 1 CM KERÁMIA LAPBURKOLAT+RAGASZTÓ  
6 CM ALJZATBETON  
1 RTG. TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS  
8 CM ROCKWOOL LÉPÉSÁLLÓ HŐSZIGETELÉS  
1 RTG. NEHÉZLEMEZ TALAJNEDVESSÉG ELLENI SZIG.  
8 CM ALJZATBETON  
10 CM KAVICSÁGY  
FELTÖLTÉS  
TERMETT TALAJ
- 1 CM FAGYÁLLÓ CSÚSZÁSM. BURKOLAT+RAGASZTÓ  
6 CM ALJZATBETON  
1 RTG. NEHÉZLEMEZ CSAPADÉKVÍZ ELLENI  
TERASZ SZIGETELÉS  
6-7 CM SZIGETELÉST TARTÓ KELLŐSÍTETT FELÜLETŰ  
ALJZATBETON LEJTÉSBN  
10 CM KAVICSÁGY  
FELTÖLTÉS  
TERMETT TALAJ
- 6 CM KISELEMES BETON TÉRKŐ BURKOLAT  
4 CM FOLYAMI HOMOK ÁGYAZAT  
20 CM TÖMÖRÍTETT KAVICSÁGY  
15 CM VB. LEMEZ RÁMPA  
FELTÖLTÉS  
TERMETT TALAJ
- 5 CM JÁRÓ BETON  
1 RTG. TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS  
15 CM URSA ÁSVÁNYGYAPOT HŐSZIGETELÉS  
MEGLÉVŐ FAFÖDÉM
- BITUMENES ZSINDELYFEDÉS ALÁTÉTLEMEZZEL  
OSB LAP BORÍTÁS TELJES FELÜLETEN  
30/50 MM LÉCEZÉS  
10/15 CM SZARUFA  
20 CM ROCKWOOL HŐSZIGETELÉS  
1,5 CM TŰZGÁTLÓ GIPSZKARTON LEMEZBORÍTÁS  
1 RTG. TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS  
10/15 CM FA GERENDA (80 CM TENG.TÁV.)  
1 RTG. TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS  
1,5 CM TŰZÁLLÓ GIPSZKARTON BURKOLAT
- BITUMENES ZSINDELYFEDÉS ALÁTÉTLEMEZZEL  
OSB LAP BORÍTÁS TELJES FELÜLETEN  
30/50 MM LÉCEZÉS  
10/15 CM SZARUFA  
10/15 CM FA GERENDA (80 CM TENG.TÁV.)  
1,5 CM TŰZÁLLÓ GIPSZKARTON BURKOLAT
- CSERÉPFEDÉS  
2,4/4,8 CM TETŐLÉCEZÉS  
1 RTG. ALÁTÉTFÓLIA  
2,4/4,8 CM ELLENLÉCEZÉS  
10/15 CM SZARUFA  
PADLÁSTÉR

## JELMAGYARÁZAT:

	meglévő, megmaradó szerkezet
	Porotherm NF 38
	tégla, km. tégla
	vb. szerkezet
	csömöszölt beton
	homlokzati hőszigetelés
	fa

Alapok betonminősége: C12/15-32/KK-XC1  
Vasbeton minősége: C20/25-24/K-xc1  
Betonacél minősége: B.60.50.  
Hegesztett háló minősége: C15H

## ÁTHIDALÁSOK, VB. SZERKEZETEK STATIKAI SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS SZERINT

ÉPÍTETŐ:	SZEREP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4163. SZEREP NAGY ÚT 53.		
ÉPÍTKEZÉS HELYE:	4163. SZEREP, KÖLCSEY FERENC U. 6. (HRSZ:608)	STATIKUS:	TERVFAJTA: ENG. TERV
TERV MEGNEVEZÉSE:	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE SZEREPEN	GÉPÉSZ:	LÉPTÉK: M=1:100
RAJZ MEGNEVEZÉSE:	A-A, B-B METSZET (TERVEZETT)	ELEKTROMOS:	DÁTUM: 2016.04.
TERVEZŐ:	PAPPNÉ PÖRGE ZSUZSA E-09-0032 4033.DEBRECEN SZÁMADÓ U. 14.		
TERVEZŐ:	ARANYOSNÉ BARANYAI IRÉN E-3-09-0276 4150.PÜSPÖKLADÁNY BERCSÉNYI U. 13		
		RAJZSZÁM:	E-2