




1
2 cm tűzhorganyzott acél trapézlemez héjazat LINDAB LTP 20
6 cm fűrészelt fenyő szelemen
----- fólia terítés
15 cm szarufa
15 cm gerenda / párávédett féregálló hőszigetelés
2 cm tűzhorganyzott acél trapézlemez alsó borítás LINDAB LTP 20

3
15 cm kisépéses homlokrakodóval takarítható mélyalom
2 cm szulfatálló cementsimítás
15 cm vasalt aljzatbeton
5 cm lépésálló XPS hőszigetelés
1 cm talajpára elleni szigetelés
4 cm aljzatbeton (szigetelési aljzat)
10 cm kavicssterítés
tömörített termelt talaj

2
1 cm vékony köporos vakolat
10 cm PS hőszigetelés hálózva tapszolva/dűbelezve
1 cm alapvakolat
45 cm nagyméretű téglafalazat
1 cm cement vakolat

4
15 cm podeszt az automata itatók és etetők számára
2 cm szulfatálló cementsimítás
15 cm vasalt aljzatbeton
5 cm lépésálló XPS hőszigetelés
1 cm talajpára elleni szigetelés
4 cm aljzatbeton (szigetelési aljzat)
10 cm kavicssterítés
tömörített termelt talaj



<p>Tervezett építmények megnevezése: Hízósertés Telep Korszerűsítés és Bővítés</p> 	<p>ENGEDÉLYEZÉSI TERV</p> <p>Épület helye: 4163 Szerep, Kemény tanya</p> <p>Építtető: BUDAI FARM Kft. 3579 Kesznyéten, Kossuth utca 14. A. ép.</p> <p>Tervező: Zupkó Lajos SZÉSI 05-0246; T-T/05-0871; É2-05-0246 3525 Miskolc, Szent László u. 17.sz</p>	<p>Terv megnevezése: TERVEZETT METSZETEK</p> <p>Hrsz.: 0151/2</p> <p>Aláírás:</p> <p>Tervező: Kurmai Lajos Zsolt É3-05-0217 3519 Miskolc, Bencések útja 1.sz</p>	<p>Terv száma: 11 ÉP</p> <p>Méretarány: M=1:100</p> <p>Dátum: 2016.04</p>
--	--	--	--