



1 cserép fedés
lécezés
alátét fólia
szarufa

2 deszka vagy OSB borítás
légréteg és hőszigetelés
gerendázat
lécezés
gipszkarton borítás

3 kerámia burkolat ragasztva
aljzatbeton
technológiai szigetelés
hőszigetelés
EU + EB egy. vb. gerendás földem
vakolat

5 festett sima vakolat
PS ragasztott táblás homlokzati hőszig.
falazat kerámia falazó blokkból
belső vakolat 1,5 cm

4 kerámia burkolat 0,8 cm
ragasztás 1,0 cm
aljzatbeton 5 cm
hőszigetelés és talajnedvesség elleni szigetelés 3 cm
aljzatbeton 5 cm
kavicsterítés 10 cm
termett talaj



Tervezett építmények megnevezése: Hízősertés Telep Korszerűsítés és Bővítés		Terv megnevezése: TERVEZETT METSZETEK TECHNOLÓGIAI VEZÉRLŐ ÉPÜLET		Terv száma: 13 ÉP
Épület helye: 4163 Szerep, Kemény tanya		Hrsz.: 0151/2		Méretarány: M=1:100
Építető: BUDAI FARM Kft. 3579 Kesznyéten, Kossuth utca 14. A. ép.		Aláírás:		Dátum: 2016.04
Tervező: SZÉS1 05-0246; T-T/05-0871; É2-05-0246 3525 Miskolc, Szent László u. 17.sz	Aláírás:	Tervező: Kurmaj Lajos Zsolt É3-05-0217 3519 Miskolc, Bencések útja 1.sz	Aláírás:	