


A-A metszet




Rétegrendek:

- T1.**
tűzhorganyzott trapézlemez fedés
1 réteg UV álló tetőfólia
5/15 palló héjazat
15/15 szarufa
- P1.**
10 cm C30/37 vízzáró vasalt aljzatbeton
2 réteg oxidált bitumenlemez talajnedvesség elleni szigetelés
10 cm C30/37 vízzáró vasalt szerelő beton
10 cm kavicságy
termett talaj

- P2.**
20 cm C30/37 vízzáró vasalt beton
10 cm kavicságy
termett talaj
- F1.**
2 réteg meszesítés
1 cm hagyományoshomlokzati vakolat
40 cm monolit vasbeton
1 cm nittrár és szulfát álló vakolat

B-B metszet



Tervezett építmények megnevezése: Hízósértés Telep Korszerűsítés és Bővítés	ENGEDÉLYEZÉSI TERV		Terv megnevezése: ALMOSTRÁGYA TÁROLÓ METSZETEK	Terv száma: 14 ÉP
	Épület helye: 4163 Szerep, Kemény tanya		Hrsz.: 0151/2	Méretarány: M=1:100
	Építető: BUDAI FARM Kft. 3579 Kesznyéten, Kossuth utca 14. A. ép.		Aláírás:	Dátum: 2016.04
	Tervező: SZÉSI 05-0246; T-T/05-0871; É2-05-0246 3525 Miskolc, Szent László u. 17.sz	Aláírás:	Tervező: Kurmaj Lajos Zsolt É3-05-0217 3519 Miskolc, Bencések útja 1.sz	Aláírás: